

Przebudowana droga powiatowa w miejscowości Pietkowo oddana do użytku.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo gm. Poświętne**

Inwestycja została dofinansowana z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Wartość dofinansowania dla Gminy Poświętne: **1 077 018,12 zł** - projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa

Całkowita wartość zadania: **około 4 990 503,46 zł**

Środki własne Gminy Poświętne: **262 916,31 zł**



Gmina Poświętne partycypowała w kosztach przebudowy i udzieliła Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej w wysokości około 25 % wartości inwestycji drogowej.

Długość drogi wynosi 1656 mb, a trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej. Przed przebudową droga posiadała nawierzchnię mineralno - bitumiczną o szerokości 5,50 m, której pobocza wykonane były z mieszanki żwirowej. W pasie drogowym występowała sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna. Infrastruktura ta częściowo wymagała przebudowy w związku z wykonanymi robotami drogowymi w terenie zabudowanym miejscowości Pietkowo. Nawierzchnia na przedmiotowej drodze nawierzchnia była w wyjątkowo złym stanie technicznym. Nastąpiła istotna degradacja i utrata nośności nawierzchni drogi w wyniku intensywnego występowania: spękań pojedynczych i siatkowych, wybojów oraz łat i odkształceń w nawierzchni. Również pobocze drogi było w stanie nie nadającym się do użytkowania (liczne wyboje powodujące zastoiny wodne). Zadanie przewidywało poprawę warunków użytkowania drogi powiatowej nr 1522B o nawierzchni bitumicznej o długości 1656 mb poprzez:

- poszerzenie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej z szerokości 5,50 m do 6,00 m,

- budowę nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej ze wzmocnieniem podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntu na niewysadzinowy, po uprzedniej rozbiórce istniejącej nawierzchni brukowej,
- przebudowę istniejących i budowę nowych chodników,
- przebudowę części przepustów pod koroną drogi głównej oraz likwidację części przepustów z uwagi na zaprojektowane odwodnienia drogi poprzez kanalizację deszczową,
- oznakowanie drogi (montaż nowych i wymiana istniejących znaków drogowych),
- budowę 4 odcinków kanalizacji deszczowej na odcinku przejścia przez miejscowość Pietkowo ze zrzutem wód opadowych do istniejących cieków,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i na drogi boczne,
- budowę kanału technologicznego.

Prace budowlane wykonała firma Strabag sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, komisyjny odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 20 grudnia 2022 r.



Dodana: 5 styczeń 2023 13:48 Zmodyfikowana: 5 styczeń 2023 13:48